



Desde las 7:00 horas del lunes 19 de agosto, en la provincia de Valladolid

Afectaciones al tráfico en la A-62 por obras de rehabilitación entre Tordesillas y Siete Iglesias de Trabancos

- Los trabajos se realizarán entre los km 157 y 163 y supondrán el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca), desviando el tráfico por la contraria (sentido Valladolid) por los pasos de mediana y manteniendo un tráfico con doble sentido.
- Por su parte, los trabajos entre los km 163 y 172 se ejecutarán a partir del viernes 23 de agosto, con el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca) y desviando el tráfico por la carretera paralela N-620, incluyendo el fin de semana del 24 y 25 de agosto.
- Está previsto que estos trabajos finalicen antes de la operación retorno del último fin de semana de agosto.

Madrid, 16 de agosto de 2024

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-62 entre los kilómetros 157 y 172, en el tramo entre Tordesillas y Siete Iglesias de Trabancos, en la provincia de Valladolid, y que cuentan con un presupuesto de 5,7 millones de euros (IVA incluido).

Así, se va a acometer la renovación de la capa de rodadura en el mencionado tramo. Dichos trabajos se realizarán con varias extendedoras trabajando simultáneamente, lo que obligará a cortar al tráfico las distintas calzadas de la autovía de forma alternativa y por tramos, según vayan avanzando los trabajos.

Las obras de extendido en la calzada izquierda (sentido Valladolid) finalizaron el pasado 18 de julio y las que ahora comienzan, en la calzada derecha (sentido Salamanca), será a partir de las 07:00 horas de este lunes 19 de agosto cuando se procederá a efectuar el corte total de esta calzada, desviando el tráfico por la calzada contraria a través de los pasos de mediana existentes en la autovía A-62 y manteniendo un tráfico con



Nota de prensa

doble sentido de circulación. Las etapas de obra y de afectaciones al tráfico serán las siguientes:

- Ese mismo lunes 19, comenzarán los trabajos de extendido entre los km 157 y 163, que previsiblemente finalizarán el jueves 22 de agosto.
- Los trabajos de extendido entre los km 163 y 172 se ejecutarán a partir del viernes 23 de agosto, con el corte total de la calzada derecha (sentido Salamanca) y desviando el tráfico por la carretera nacional paralela N-620, entre los enlaces E-163 (Pollos) y E-181 (Alaejos) de la autovía A-62, incluyendo el fin de semana del 24 y 25 de agosto.

Dichos trabajos finalizarán antes de la operación retorno del último fin de semana de agosto.

Finalmente, se procederá al repintado de las marcas viales horizontales y a la limpieza y terminación de las obras.

Durante el desarrollo de los trabajos se dispondrá la señalización de obra necesaria para materializar los desvíos descritos, permitiendo el desarrollo de los trabajos y el flujo del tráfico con seguridad.

Debido a las puntas de intenso tráfico por los movimientos vacacionales que se realizarán en esta época del verano, se pueden producir retenciones de vehículos, tanto en la autovía A-62 como en la N-620, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico.





Nota de prensa

